

ОФЕРТА



КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

1. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА"

цени в лв. без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж настилка от теракот 20 / 20 см. на циментов разтвор	кв.м.	18,72	0,00	18,72
2	Направа настилка от теракот 20 / 20 см.	кв.м.	25,35	58,89	84,24
3	Направа настилка от гранитогрес. матиран, 30 / 30 см.	кв.м.	25,35	61,23	86,58
4	Направа изравнителна циментова замазка по под с дебелина 2.0 см.	кв.м.	9,13	9,23	18,36
5	Направа циментова замазка по под с дебелина 2,5 см.	кв.м.	9,13	9,23	18,36
6	Направа циментова замазка по под с дебелина 3,5 см.	кв.м.	9,13	9,23	18,36
7	Демонтаж облицовка от фаянсови плочки 20/25 см. на вароциментов или циментов разтвор	кв.м.	19,63	0,00	19,63
8	Направа облицовка по стени с фаянсови плочки 20/25 см.		25,35	47,71	73,06
9	Изкърпване фаянсва облицовка с отделни плочки 20/25 см.	бр.	13,00	3,39	16,39
10	Изкърпване теракотна настилка с отделни плочки 20/20 см.	бр.	13,00	3,76	16,76
11	Фугиране фаянс и теракот	кв.м.	4,55	4,94	9,49
12	Къртене мозаечен цокъл / холкер /	л.м.	6,76	0,00	6,76
13	Направа перваз до 10 см. от теракот по стени / холкер /	л.м.	11,83	12,48	24,31
14	Демонтаж PVC ъгли за фаянс	л.м.	4,55	0,00	4,55
15	Доставка и монтаж PVC ъгли за фаянс	л.м.	4,55	12,35	16,90
16	Стъргане постна боя	кв.м.	8,19	0,00	8,19
17	Миене стени и таван при подготовка за боядисване	кв.м.	8,19	0,00	8,19
18	Стъргане латексова боя	кв.м.	12,30	0,00	12,30
19	Сваляне / разлепване / тапети	кв.м.	15,73	0,00	15,73
20	Лепене тапети с плитък релеф по стени	кв.м.	14,43	9,01	23,44
21	Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - бял	кв.м.	8,02	9,18	17,20
22	Боядисване с латекс / двукратно / по стени и таван - цветен	кв.м.	8,33	9,66	17,99
23	Контролно маджунване и шлайфане след I пл. латекс	кв.м.	5,01	5,86	10,87
24	Боядисване с фасаген в/у пръскана мазилка	кв.м.	9,36	10,53	19,89
25	Блажно боядисване по стени / двукратно / с алкидна блажна боя	кв.м.	3,46	9,91	13,37
26	Блажно боядисване по дърв.повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя	кв.м.	3,46	9,91	13,37
27	Грундиране с безир по дървени повърхности	кв.м.	3,15	4,15	7,30
28	Лакиране /двукратно / на дървени повърхности	кв.м.	5,86	8,44	14,30
29	Блажно боядисване по метални повърхности / двукратно / с алкидна блажна боя/	кв.м.	3,29	9,65	12,94
30	Минизиране на метални повърхности	кв.м.	4,63	4,12	8,75
31	Блажно боядисване по тръби / двукратно /	л.м.	8,41	13,39	21,80
32	Постно боядисване / двукратно /	кв.м.	3,09	8,06	11,15
33	Очукване съществуваща мазилка	кв.м.	9,26	0,00	9,26
34	Направа вароциментова мазилка по стени, гладка	кв.м.	11,18	13,91	25,09
35	Изкърпване вароциментова мазилка	кв.м.	11,18	13,91	25,09
36	Направа пръскана мазилка с мраморно брашно	кв.м.	3,43	13,91	17,34
37	Направа на изравнителна тераколова мазилка	кв.м.	9,13	15,26	24,39
38	Направа гипсова шпакловка по стени и таван	кв.м.	10,73	17,84	28,57

39	Изкърпване гипсова шпакловка по стени и таван до 1,0 кв.м.	кв.м.	0,10	12,50	21,00
40	Направа варова шпакловка по стени и таван	кв.м.	3,46	11,10	14,56
41	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 70/200 см.	бр.	25,17	142,09	167,26
42	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 80/200 см.	бр.	28,31	158,21	186,52
43	Доставка и монтаж табла /платно/ врата, фазерна, 90/200 см.	бр.	40,90	171,73	212,63
44	Доставка и монтаж каса врата 70/200 см.на зид 12 см.	бр.	32,18	84,23	116,41
45	Доставка и монтаж каса врата 80/200 см.на зид 25см.	бр.	40,50	121,12	161,62
46	Доставка и монтаж каса врата 90/200 см.на зид 25 см.	бр.	43,26	133,24	176,50
47	Доставка и монтаж врата /фазерна/, 70/200 см.с каса на зид 12 см.	бр.	37,18	145,86	183,04
48	Доставка и монтаж врата /фазерна/, 80/200 см.с каса на зид 25см.	бр.	37,18	204,49	241,67
49	Доставка и монтаж врата / фазерна /, 90/200 см.с каса на зид 25 см.	бр.	37,18	220,22	257,40
50	Демонтаж табла / платно / врата	бр.	24,96	0,00	24,96
51	Демонтаж каса врата	бр.	17,88	0,00	17,88
52	Демонтаж дървена рамка	кв.м.	8,84	0,00	8,84
53	Демонтаж лицев перваз врата	л.м.	5,99	0,00	5,99
54	Доставка и монтаж лицев перваз врата	л.м.	7,93	9,41	17,34
55	Демонтаж балатум	кв.м.	10,79	0,00	10,79
56	Демонтаж балатум 2 пл.	кв.м.	12,61	0,00	12,61
57	Доставка и монтаж балатум с дебелина до 4 мм	кв.м.	5,33	16,38	21,71
58	Кърпеш балатум, вкл. доставка на материал с дебелина до 4 мм	кв.м.	6,89	19,63	26,52
59	Демонтаж ламиниран паркет	кв.м.	6,58	0,00	6,58
60	Доставка и монтаж ламиниран паркет, цвят дървесен, с подложка 3.00 мм.	кв.м.	9,88	35,49	45,37
61	Доставка и монтаж саморазливен под	кв.м.	7,68	22,45	30,13
62	Доставка и монтаж декоративна PVC подова настилка	кв.м.	12,48	28,70	41,18
63	Пренареждане паркет	кв.м.	25,22	0,00	25,22
64	Циклене и лакиране / двукратно / паркет	кв.м.	12,09	12,09	24,18
65	Демонтаж первази по под	л.м.	5,33	0,00	5,33
66	Доставка и монтаж первази - PVC за ламиниран паркет	л.м.	6,89	13,60	20,49
67	Доставка и монтаж первази-дървени	л.м.	9,36	11,83	21,19
68	Демонтаж преходни интериорни лисни	л.м.	13,13	0,00	13,13
69	Доставка и монтаж преходни интериорни лисни-алуминиеви	л.м.	10,92	17,81	28,73
70	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепенa рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм.	кв.м.	21,71	28,73	50,44
71	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена слепенa рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	22,36	33,93	56,29
72	Остъкляване /доставка и монтаж/ дървена слепенa рамка - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм.	кв.м.	23,66	37,90	61,56
73	Остъкляване / доставка и монтаж/ метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 3 мм.	кв.м.	22,36	28,73	51,09
74	Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	22,36	33,93	56,29
75	Остъкляване /доставка и монтаж / метални рамки - бяло флоатно стъкло с дебелина 5 мм.	кв.м.	23,66	37,90	61,56
76	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с орнаментно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	22,36	34,74	57,10
77	Остъкляване / доставка и монтаж / дървена и метална рамка с армирано стъкло	кв.м.	24,83	54,95	79,78
78	Демонтаж и монтаж метални лисни до 2,0 м.	бр.	4,55	0,00	4,55
79	Демонтаж и монтаж дървени лисни до 2,0 м.	бр.	4,55	0,00	4,55
80	Доставка и монтаж на PVC дограма	кв.м.	83,46	192,79	276,25
81	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата за баня, 70/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	88,66	325,75	414,41
82	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 80/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	94,25	362,18	456,43

83	Доставка и монтаж на алуминиева или PVC врата, 90/200см. с PVC термопанел, пълен комплект, цвят-бял	бр.	94,25	372,19	466,44
84	Остъкляване / доставка и монтаж / алуминиева и PVC дограма -бяло флоатно стъкло с дебелина 4 мм.	кв.м.	22,36	42,77	65,13
85	Силиконирание дървена и метална рамка	л.м.	4,55	1,43	5,98
86	Демонтаж стъклопакет съществуваща алуминиева и PVC дограма	кв.м.	25,23	0,00	25,23
87	Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 24 мм. /2x4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща PVC дограма	кв.м.	14,31	65,64	79,95
88	Доставка и монтаж стъклопакет с дебелина 20 мм/2x4 мм. бяло флоатно стъкло / съществуваща алуминиева дограма	кв.м.	14,31	59,63	73,94
89	Демонтаж и монтаж PVC и алуминиеви стъклодържатели на PVC и алуминиева дограма / при остъкляване със стъклопакет /	бр.	31,59	0,00	31,59
90	Доставка и монтаж на алуминиеви щори - бели	кв.м.	33,15	56,94	90,09
91	Доставка и монтаж на алуминиеви щори - цветни	кв.м.	37,18	70,07	107,25
92	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 5,0 см.	кв.м.	10,17	15,55	25,72
93	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 7,5 см.	кв.м.	8,84	15,99	24,83
94	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 10,0 см.	кв.м.	12,09	30,55	42,64
95	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 12,5 см.	кв.м.	12,48	44,07	56,55
96	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 15,0 см.	кв.м.	13,26	45,76	59,02
97	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 20,0 см. укрепена	кв.м.	7,80	54,73	62,53
98	Направа зидария "ИТОНГ" с дебелина 25,0 см. укрепена	кв.м.	10,17	56,84	67,01
99	Измазване зидария "ИТОНГ" с теракол / каменит/	кв.м.	7,87	14,69	22,56
100	Направа шпакловка с каменит / теракол /	кв.м.	7,87	5,43	13,30
101	Изкърпване около дограма двустранно /вън, вътре/ до 20,0см.	л.м.	8,72	9,01	17,73
102	Изкърпване около дограма с мастер и ръбохранители до 20.0 см.	л.м.	8,72	8,87	17,59
103	Направа вътрешна изолация от "ДЕПРОН"	кв.м.	1,43	1,57	3,00
104	Доставка и монтаж на PVC мрежа и измазване с каменит /теракол/	кв.м.	1,29	1,43	2,72
105	Грундиране с дълбокопроникващ грунд	кв.м.	1,56	8,78	10,34
106	Грундиране стени и таван с бетонконтакт	кв.м.	2,31	8,72	11,03
107	Грундиране стени и таван с латексов грунд	кв.м.	1,56	8,78	10,34
108	Грундиране стени и таван със заздравяващ грунд	кв.м.	1,56	8,78	10,34
109	Грундиране метални повърхности с антикорозионен грунд	кв.м.	1,56	6,40	7,96
110	Обработка стени и таван против мухъл	кв.м.	8,19	1,56	9,75
111	Монтаж СКШ	бр.	31,46	0,00	31,46
112	Демонтаж шкаф мивка	бр.	44,33	0,00	44,33
113	Доставка и монтаж шкаф мивка единичен	бр.	37,18	189,41	226,59
114	Доставка и монтаж шкаф мивка двоен	бр.	63,83	219,83	283,66
115	Демонтаж гардероб и стенни шкафове	бр.	31,33	0,00	31,33
116	Сглобяване гардероб / труд /	бр.	44,46	0,00	44,46
117	Демонтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка	бр.	13,39	0,00	13,39
118	Доставка и монтаж дръжка за алуминиева и PVC дограма със секретна ключалка	бр.	6,58	31,33	37,91
119	Демонтаж обикновена дръжка за алуминиева и PVC дограма	бр.	7,15	0,00	7,15
120	Доставка и монтаж обикновена дръжка за алуминиева и PVC дограма	бр.	7,15	27,82	34,97
121	Направа отвор в стоманобетонна плоча до 20 / 20 см.	бр.	9,44	0,00	9,44
122	Запълване на отвор до 20 / 20 см.	бр.	5,15	17,03	22,18
123	Направа отвор за врата в стена - до 1,0 / 2,0 м.	бр.	11,44	0,00	11,44
124	Изкърпване улеи в под	л.м.	6,44	9,01	15,45
125	Гипскартон с конструкция по стени в стая - обикновен	кв.м.	19,24	22,62	41,86
126	Гипскартон с конструкция по стени в баня за закриване тръби - влагоустойчив	кв.м.	11,96	28,47	40,43
127	Доставка и монтаж на ръбохранители при отвори и ръбове на стени с гипскартон	л.м.	3,64	6,63	10,27
128	Демонтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см.	бр.	6,89	0,00	6,89

129	Доставка и монтаж ревизионна вратичка до 30 / 30 см.	бр.	0,44	00,92	40,00
130	Демонтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см.	бр.	5,51	0,00	5,51
131	Доставка и монтаж вентилационна решетка до 30 / 30 см.	бр.	6,58	31,59	38,17
132	Демонтаж горен автомат за врата	бр.	7,15	0,00	7,15
133	Доставка и монтаж горен автомат за врата	бр.	13,16	60,92	74,08
134	Доставка и монтаж на горен усилен автомат за врата	бр.	13,16	60,92	74,08
135	Демонтаж обикновенна панта за алуминиева врата	бр.	7,15	0,00	7,15
136	Доставка и монтаж обикновенна панта за алуминиева врата	бр.	5,01	6,01	11,02
137	Демонтаж обикновенна панта за PVC прозорец	бр.	7,15	0,00	7,15
138	Доставка и монтаж обикновенна панта за PVC прозорец	бр.	6,94	23,79	30,73
139	Демонтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата	бр.	14,30	0,00	14,30
140	Доставка и монтаж алуминиева летяща панта за алуминиева врата	бр.	11,44	14,16	25,60
141	Пренасяне подвижно обзавеждане / мебели /	ч.ч.	41,08	0,00	41,08
142	Почистване обект	кв.м.	59,80	0,00	59,80
143	Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци	куб.м.	197,34	0,00	197,34
144	Изнасяне и извозване на подвижно обзавеждане при брак след инвентаризация	куб.м.	197,34	0,00	197,34
ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРРПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА":					7 743,78

2. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" СТОЛАРСКИ СРР

		цени в лв. без включен ДДС			
№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед.цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж укрепващи летви за шкаф с р-ри 60 см /за гардероби/	бр.	6,29	8,87	15,16
2	Прогонка крило на дървен слепен прозорец до 2,0 кв.м.	бр.	5,01	0,00	5,01
3	Прогонка крило на дървен слепен прозорец над 2,0 кв.м.	бр.	7,15	0,00	7,15
4	Прогонка вкопана мартинка с изваждане и поставяне	бр.	7,15	0,00	7,15
5	Прогонка еднокрила дървена врата	бр.	31,46	0,00	31,46
6	Демонтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м.	бр.	3,15	0,00	3,15
7	Демонтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м.	бр.	3,15	0,00	3,15
8	Монтаж дървена слепена дограма до 2,5 кв.м.	бр.	6,58	0,00	6,58
9	Монтаж дървена слепена дограма над 2,5 кв.м.	бр.	6,58	0,00	6,58
10	Поставяне обикновенна панта на врата	бр.	6,29	11,73	18,02
11	Демонтаж летяща панта за дървена врата	бр.	7,15	0,00	7,15
12	Доставка и монтаж летяща панта за дървена врата	бр.	8,01	16,45	24,46
13	Демонтаж обикновенна панта шкаф, гардероб и др.	бр.	4,29	0,00	4,29
14	Доставка и монтаж обикновенна панта шкаф, гардероб и др.	бр.	3,58	6,72	10,30
15	Изпилване на каршалък / насрецьник /	бр.	23,60	0,00	23,60
16	Демонтаж секретна брава със секретен патрон 70 или 90 мм.	бр.	18,30	0,00	18,30
17	Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 70 мм.	бр.	8,87	35,75	44,62
18	Доставка и монтаж секретна брава за секретен патрон 90 мм.	бр.	8,87	39,33	48,20
19	Демонтаж обикновенна брава 70 или 90 мм.	бр.	7,15	0,00	7,15
20	Доставка и монтаж обикновена брава 70 мм.	бр.	9,44	26,31	35,75
21	Доставка и монтаж обикновена брава 90 мм.	бр.	9,44	31,46	40,90
22	Подрязване врата отдолу	бр.	29,86	0,00	29,86
23	Обръщане врата / лява-дясна /	бр.	23,17	0,00	23,17
24	Изкърпване около брава с шпертплат до 0,5 кв.м.	бр.	5,49	6,18	11,67
25	Изкърпване около панта до 0,3 кв.м.	бр.	7,38	9,20	16,58
26	Доставка и монтаж мартинка комплект с изваждане на старата	бр.	6,01	4,55	10,56
27	Уплътняване на дограма м/у крилата с дунапренови уплътнители	л.м.	7,72	4,29	12,01
28	Доставка и монтаж дръжка за слепен прозорец	бр.	4,84	4,63	9,47
29	Подмяна изхвърляща панта на врата на шкаф	бр.	6,15	14,56	20,71

30	Демонтаж мебелна дръжка	бр.	0,04	0,00	0,04
31	Доставка и монтаж мебелна дръжка с два винта	бр.	4,63	5,63	10,26
32	Демонтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	7,72	0,00	7,72
33	Доставка и монтаж мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	9,44	10,63	20,07
34	Прогонка мебелна вратичка до 0,5 кв.м.	бр.	10,21	0,00	10,21
35	Доставка и монтаж райбер за прозорец и врата	бр.	3,09	2,05	5,14
36	Припасване платно врата към стара каса до 2,0 кв.м.	бр.	14,73	8,87	23,60
37	Изкърпване врата с фазер, до 1,0 кв.м, включително материал	бр.	11,15	11,15	22,30
38	Замонолитване счупено платно врата с полиур. пяна, китосване с автокит и шлайфане до 2,0 кв.м.	бр.	7,72	5,86	13,58
39	Изкърпване около кършалък / насрещник /	бр.	5,01	3,15	8,16
40	Доставка и монтаж каршалък / насрещник / за врата	бр.	3,58	6,86	10,44
41	Ремонт брава, включ. демонтаж и монтаж	бр.	12,58	0,00	12,58
42	Демонтаж секретен патрон	бр.	6,01	0,00	6,01
43	Доставка и монтаж секретен патрон	бр.	8,45	31,60	40,05
44	Демонтаж дръжки за врата	бр.	6,01	0,00	6,01
45	Доставка и монтаж дръжки за врата - 7 см.	бр.	8,01	39,33	47,34
46	Доставка и монтаж дръжки за врата - 9 см.	бр.	8,01	39,90	47,91
47	Отваряне на врата без ключ	бр.	16,02	0,00	16,02
ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПО ЧАСТ; "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" СТОЛАРСКИ СРР:					815,40

3. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ЖЕЛЕЗАРСКИ СРР

		цени в лв. без включен ДДС			
№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед.цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Изработка, доставка и монтаж охранителна метална решетка от квадратен профил 20/20 мм., на фигури 15/35 см.	кв.м.	21,45	27,69	49,14
2	Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна, с едностранна ламарина с деб. 1,5 мм., с каса от винкел 50 x 5 и секретна брава	бр.	58,76	162,63	221,39
3	Изработка, доставка и монтаж метална врата 80 / 200 см., плътна двустранно, с топлоизолация от минерална вата, с каса от винкел 50 x 5 и секретна брава	бр.	58,76	184,73	243,49
4	Демонтаж касова брава 12 см. с три шипа	бр.	7,02	0,00	7,02
5	Доставка и монтаж касова брава 12 см. с три шипа	бр.	7,02	28,39	35,41
6	Заваряване панта на метална врата до 10 см.	бр.	12,48	11,05	23,53
7	Демонтаж секретна брава на метална врата до 90 мм.	бр.	8,42	0,00	8,42
8	Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 70 мм.	бр.	8,74	20,05	28,79
9	Доставка и монтаж секретна брава на метална врата до 90 мм.	бр.	8,74	24,40	33,14
10	Регулиране / прогонка / метална врата / плътна / до 2 кв.м.	бр.	28,60	0,00	28,60
11	Рязане метални тръби, арм. желязо, метални стойки, конзоли и др.	бр.	21,06	0,00	21,06
ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ЖЕЛЕЗАРСКИ СРР:					699,99

4. ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ

		цени в лв. без включен ДДС			
№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед.цена	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Изрязване на дефектирала част	кв.м	8,18	0,00	8,18
2	Циментова замазка	кв.м	7,27	11,60	18,87
3	Направа на холкери	м	7,09	4,41	11,50

4	Грунд за крѣпки	кв.м	4,38	0,07	12,00
5	Направа на крѣпки - мембрана 3 мм	кв.м	15,61	20,18	35,79
6	Хидроизолация на водосборни канали	кв.м	15,61	20,18	35,79
7	Цялостно грундиране	кв.м	4,85	10,73	15,58
8	Нов пласт хидроизолация с посипка	кв.м	15,61	26,26	41,87
9	Демонтаж, доставка и монтаж на нови воронки	броя	34,61	60,57	95,18
10	Доставка и монтаж на решетки за воронки	броя	15,73	71,58	87,31
11	Извозване на строителни отпадъци	куб.м	216,93	0,00	216,93
12	Направа изолация на хоризонтални и вертикални панелни фуги по алпийски способ	м	33,03	17,30	50,33
13	Направа на армирана замазка до 7 см	кв.м	7,27	11,61	18,88
14	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка по стени с височина до 25 м	кв.м	33,03	7,87	40,90
15	Боядисване с фасаден латекс по фасада с височина до 25 м	кв.м	33,03	7,87	40,90
16	Демонтаж на съществуваща соларна инсталация	бр.	117,00	0,00	117,00
17	Доставка и монтаж на соларна инсталация	бр.	104,00	156,00	260,00
18	Демонтаж на соларен панел	бр.	52,00	0,00	52,00
19	Доставка и монтаж на соларен панел	бр.	117,52	845,00	962,52
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ПО ЧАСТ: "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА" ПОКРИВНИ И ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ:				2122,16

5. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "Вик" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

		цени в лв. без включен ДДС			
№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Укрепване среден размер тоалетна мивка до 70 см. с теракол	бр.	10,48	7,87	18,35
2	Укрепване тоалетна чиния с теракол	бр.	10,86	8,42	19,28
3	Демонтаж смесителна батерия за мивка - стенна	бр.	10,40	0,00	10,40
4	Доставка и монтаж смесителна батерия за мивка - стенна - Видима идеал	бр.	35,49	150,67	186,16
5	Демонтаж стояща батерия мивка	бр.	24,18	0,00	24,18
6	Доставка и монтаж стояща батерия мивка - Видима идеал	бр.	30,68	118,95	149,63
7	Демонтаж смесителна душ батерия - стенна	бр.	24,18	0,00	24,18
8	Доставка и монтаж смесителна душ батерия - стенна - Видима идеал	бр.	34,71	239,59	274,30
9	Доставка и монтаж щанга смесителна душ батерия - стенна - Видима	бр.	11,83	48,10	59,93
10	Демонтаж разпределител за душ	бр.	9,52	0,00	9,52
11	Доставка и монтаж разпределител за душ	бр.	9,74	24,18	33,92
12	Демонтаж душ слушалка	бр.	10,71	0,00	10,71
13	Доставка и монтаж душ слушалка	бр.	10,66	28,34	39,00
14	Демонтаж стойка душ батерия	бр.	9,88	0,00	9,88
15	Доставка и монтаж стойка душ батерия	бр.	10,92	18,33	29,25
16	Смяна глава смесителна батерия мивка и душ батерия включително демонтаж	бр.	5,59	12,95	18,54
17	Смяна ръкохватка, пластмасова, за смесителна батерия, с демонтаж	бр.	5,59	13,57	19,16
18	Смяна уплътнение за смесителна батерия, с демонтаж и монтаж	бр.	12,95	5,41	18,36
19	Смяна лебедка батерия мивка	бр.	8,11	11,70	19,81
20	Демонтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия /шлаух /	бр.	9,50	0,00	9,50
21	Доставка и монтаж мека, гъвкава връзка м/у душ слушалка и душ батерия / шлаух /	бр.	5,46	11,88	17,34
22	Демонтаж поплавък тоалетно казанче	бр.	11,18	0,00	11,18
23	Доставка и монтаж поплавък тоалетно казанче	бр.	11,86	37,18	49,04

24	Реглаж поплавък тоалетно казанче	бр.	10,40	0,00	10,40
25	Смяна камбана за тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж	бр.	9,88	6,63	16,51
26	Смяна гума за камбана на тоалетно казанче, с демонтаж и монтаж	бр.	7,32	5,43	12,75
27	Демонтаж арматура тоалетно казанче	бр.	18,46	0,00	18,46
28	Доставка и монтаж арматура тоалетно казанче	бр.	15,73	71,73	87,46
29	Смяна бутон казанче моноблок: с демонтаж и монтаж	бр.	11,87	15,73	27,60
30	Смяна палец за душ батерия, с демонтаж и монтаж	бр.	5,01	10,49	15,50
31	Демонтаж промивен тоалетен автомат, бутонен	бр.	21,33	0,00	21,33
32	Доставка и монтаж промивен тоалетен автомат,бутонен	бр.	26,42	84,53	110,95
33	Доставка и монтаж розетка тоалетен автомат	бр.	5,03	9,91	14,94
34	Доставка и монтаж компенсатор ф 32	бр.	35,49	44,46	79,95
35	Доставка и монтаж компенсатор ф 40	бр.	35,49	50,18	85,67
36	Доставка и монтаж гумен маншон до ф 50	бр.	7,96	11,32	19,28
37	Доставка и монтаж гумен маншон ф110	бр.	13,13	24,96	38,09
38	Отпушване хоризонтален канал до 10 м.	бр.	40,69	0,00	40,69
39	Отпушване на вертикален канализационен клон до 10 м до 20 м.	бр.	60,19	0,00	60,19
		бр.	41,21	0,00	41,21
40	Отпушване подов сифон	бр.	15,73	0,00	15,73
41	Отпушване сифон тоалетна мивка	бр.	14,59	0,00	14,59
42	Отпушване тоалетна чиния	бр.	31,59	0,00	31,59
43	Отпушване воронки	бр.	28,60	0,00	28,60
44	Отпушване отдушници	л.м.	5,72	0,00	5,72
45	Измиване мазе	кв.м.	7,15	0,00	7,15
46	Отпушване ревизионна шахта в мазе	бр.	47,06	0,00	47,06
47	Направа улей в тухл.зидария с размери до 10 см.	м.	17,03	0,00	17,03
48	Изкърпване мазилка по канали с ширина до 15 см.	м.	18,69	0,00	18,69
49	Пробиване отвори до 10 / 10 см. в бетон с деб. до 30 см.	бр.	13,55	0,00	13,55
50	Направа улей от 10 / 10 до 15 / 15 в тухлена зидария	л.м.	7,64	0,00	7,64
51	Направа улей от 20 / 15 до 25 / 20 в бетонна стена	л.м.	17,47	0,00	17,47
52	Пробиване отвори до 40 / 40 в зид 1/2 тухла	бр.	13,26	0,00	13,26
53	Пробиване отвори над 40 / 40 в зид 1 тухла	бр.	13,26	0,00	13,26
54	Пробиване отвори над 50 / 50 в зид 1 1/2 тухла	бр.	13,10	0,00	13,10
55	Пробиване отвори от 10 / 10 до 20 / 20 в бетонова стена 20 см.	бр.	15,73	0,00	15,73
56	Възстановяване улеи	л.м.	10,79	0,00	10,79
57	Демонтаж канелка чешмяна	бр.	7,64	0,00	7,64
58	Доставка и монтаж канелка чешмена	бр.	7,64	14,20	21,84
59	Демонтаж самостоятелни фитинги от 1/2" до 2 "	бр.	10,92	0,00	10,92
60	Дбставка и монтаж самостоятелни фитинги 1/2"	бр.	12,01	9,44	21,45
61	Демонтаж ъглов мини кран	бр.	9,36	0,00	9,36
62	Доставка и монтаж ъглов мини кран	бр.	9,36	12,17	21,53
63	Демонтаж СК 1/2"	бр.	5,36	0,00	5,36
	3/4"	бр.	8,40	0,00	8,40
	1 "	бр.	10,10	0,00	10,10
	1 1/4 "	бр.	13,26	0,00	13,26
	1 1/2 "	бр.	16,43	0,00	16,43
	2"	бр.	19,96	0,00	19,96
	2 1/2 "	бр.	23,61	0,00	23,61
64	Доставка и монтаж сферични СК 1/2"	бр.	5,36	8,32	13,68
	3/4"	бр.	8,40	10,86	19,26
	1 "	бр.	10,10	19,47	29,57
	1 1/4 "	бр.	13,62	21,91	35,53
	1 1/2 "	бр.	14,60	28,24	42,84
	2"	бр.	15,82	29,20	45,02
	2 1/2 "	бр.	2,43	4,86	7,29
65	Демонтаж ШК 1/2"	бр.	2,68	0,00	2,68
	3/4"	бр.	4,13	0,00	4,13

	1 "	бр.	5,50	0,00	5,50
	1 1/4 "	бр.	6,08	0,00	6,08
	1 1/2 "	бр.	6,81	0,00	6,81
	2"	бр.	7,31	0,00	7,31
	2 1/2 "	бр.	7,54	0,00	7,54
66	Доставка и монтаж ШК 1/2"	бр.	3,51	3,21	6,72
	3/4"	бр.	3,51	4,94	8,45
	1 "	бр.	3,51	5,93	9,44
	1 1/4 "	бр.	3,51	6,63	10,14
	1 1/2 "	бр.	3,51	7,68	11,19
	2"	бр.	3,51	8,20	11,71
	2 1/2 "	бр.	3,51	9,62	13,13
67	Демонтаж водопровод поцинковани тръби ф 1/2 "	л.м.	4,16	0,00	4,16
	3/4 "	л.м.	4,16	0,00	4,16
	1 "	л.м.	4,16	0,00	4,16
	1 1/4"	л.м.	4,68	0,00	4,68
	1 1/2 "	л.м.	4,68	0,00	4,68
	2"	л.м.	6,14	0,00	6,14
	2 1/2 "	л.м.	6,94	0,00	6,94
68	Доставка и монтаж водопровод поцинковани тръби	л.м.	5,46	6,89	12,35
	1/2 "	л.м.	5,62	7,03	12,65
	3/4 "	л.м.	5,81	11,64	17,45
	1"	л.м.	8,19	11,96	20,15
	1 1/4 "	л.м.	9,36	11,96	21,32
	1 1/2 "	л.м.	16,13	19,50	35,63
	2"	л.м.	20,93	21,13	42,06
	2 1/2 "	л.м.	4,80	0,00	4,80
69	Демонтаж водопровод полипропиленови тръби ф16	л.м.	5,15	0,00	5,15
	20	л.м.	5,50	0,00	5,50
	25	л.м.	6,08	0,00	6,08
	32	л.м.	6,90	0,00	6,90
	40	л.м.	7,14	0,00	7,14
	50	л.м.	8,05	0,00	8,05
	63	л.м.	10,11	11,79	21,90
70	Доставка и монтаж водопровод полипропиленови тръби ф 16	л.м.	14,46	12,95	27,41
	20	л.м.	10,82	16,85	27,67
	25	л.м.	12,35	28,08	40,43
	32	л.м.	12,35	44,93	57,28
	40	л.м.	10,11	38,61	48,72
	50	л.м.	9,41	43,07	52,48
	63	бр.	8,74	38,84	47,58
71	Демонтаж водомер				
72	Доставка и монтаж водомер:				
	1,5м3/ч	бр.	26,00	27,95	53,95
	5 м 3/ч	бр.	28,60	31,85	60,45
	10м 3 /ч	бр.	28,60	32,50	61,10
		бр.	10,66	0,00	10,66
73	Демонтаж мека връзка за тоалетно казанче	бр.	10,28	11,18	21,46
74	Доставка и монтаж мека връзка за тоалетно казанче до 1,0 м.	бр.	11,88	0,00	11,88
75	Демонтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка	бр.	11,58	24,19	35,77
76	Доставка и монтаж сифон за кухненска и тоалетна мивка	бр.	18,59	0,00	18,59
77	Демонтаж връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	18,59	0,00	18,59
78	Демонтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	19,24	24,18	43,42
79	Доставка и монтаж гофрирана връзка с тоалетна чиния ф 110	бр.	11,18	0,00	11,18
80	Демонтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50	бр.	12,01	20,45	32,46
81	Доставка и монтаж гофрирана връзка отводняване мивка ф 50				

82	Демонтаж подов сифон	бр.	25,09	0,00	25,09
83	Доставка и монтаж подов сифон 50 ПС 17/17	бр.	23,34	25,57	48,91
84	Доставка и монтаж декоративна капачка за подов сифон	бр.	8,24	12,09	20,33
85	Демонтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см.	бр.	35,49	0,00	35,49
86	Доставка и монтаж тоалетна мивка среден размер до 70 см,	бр.	23,09	106,39	129,48
87	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна мивка	бр.	4,55	11,31	15,86
88	Демонтаж тоалетна чиния без запазване на старата	бр.	28,47	0,00	28,47
89	Демонтаж тоалетна чиния със запазване на старата	бр.	33,02	0,00	33,02
90	Доставка и монтаж тоалетна чиния / задно отичане /	бр.	26,03	136,89	162,92
91	Демонтаж моноблок	бр.	31,59	0,00	31,59
92	Доставка и монтаж моноблок - видима идеал	бр.	38,09	218,79	256,88
93	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетна чиния	бр.	5,46	11,18	16,64
94	Демонтаж зрм. фламенко моноблок	бр.	28,47	0,00	28,47
96	Доставка и монтаж арм. фламенко моноблок	бр.	38,09	218,79	256,88
96	Демонтаж бутон тоалетно казанче моноблок	бр.	10,79	0,00	10,79
97	Доставка и монтаж бутон тоалетно казанче моноблок	бр.	7,80	19,50	27,30
98	Демонтаж пластмасова тоалетна дъска	бр.	14,91	0,00	14,91
99	Доставка и монтаж пластмасова тоалетна дъска	бр.	16,64	23,66	40,30
100	Демонтаж тоалетно казанче	бр.	19,77	0,00	19,77
101	Доставка и монтаж тоалетно казанче до 19 л.	бр.	14,30	63,44	77,74
102	Доставка и монтаж комплект дюбели за монтаж на тоалетно казанче	бр.	5,01	7,09	12,10
103	Демонтаж PVC тръби ф 26	л.м.	5,10	0,00	5,10
	Демонтаж PVC тръби ф 32	л.м.	5,10	0,00	5,10
	Демонтаж PVC тръби ф 40	л.м.	5,10	0,00	5,10
	Демонтаж PVC тръби ф 50	л.м.	12,87	0,00	12,87
	Демонтаж PVC тръби ф 110	л.м.	6,01	0,00	6,01
	Демонтаж PVC тръби ф 160	л.м.	6,01	0,00	6,01
104	Доставка и монтаж PVC тръби ф 26	л.м.	2,57	4,94	7,51
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 32	л.м.	3,86	6,63	10,49
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 40	л.м.	3,86	8,06	11,92
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 50	л.м.	14,01	21,62	35,63
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 110	л.м.	9,27	24,71	33,98
	Доставка и монтаж PVC тръби ф 160	л.м.	11,96	26,52	38,48
105	Доставка и монтаж дебелостенни РУС тръби Ф 160	л.м.	3,60	3,60	7,20
	Ф200	л.м.	3,60	5,75	9,35
106	Демонтаж камениноаи тръби ф 150	л.м.	2,60	0,00	2,60
	3/4 "	л.м.	3,51	0,00	3,51
	1 "	л.м.	4,16	0,00	4,16
	1 1/4 "	л.м.	4,16	0,00	4,16
	1 1/2 "	л.м.	4,16	0,00	4,16
	2"	л.м.	4,16	0,00	4,16
107	Доставка и монтаж укрепители за Вик вертикални	бр.	3,58	4,00	7,58
108	Доставка и монтаж укрепители за Вик хоризонтални	бр.	4,94	2,86	7,80
109	Направа връзка със съществуващ водопровод до 2"	бр.	8,32	26,65	34,97
110	Направа сградна РШ / тухлена /60/60/80 см.	бр.	15,91	23,71	39,62
111	Уплътняване със силикон между тоалетна чиния и РУС тръба	бр.	12,17	9,83	22,00
112	Направа топлоизолация на водопровод в сутерена -1/2 "	л.м.	4,12	3,37	7,49
	3/4"	л.м.	4,68	3,65	8,33
	1 "	л.м.	5,24	3,84	9,08
	1 1/4 "	л.м.	5,24	4,12	9,36
	1 1/2 "	л.м.	5,43	4,21	9,64
	2"	л.м.	5,71	4,50	10,21
	2 1/2 "	л.м.	5,80	4,68	10,48
113	Изпробване на хоризонтална канализация	л.м.	3,28	0,00	3,28
114	Доставка и монтаж укрепители за полипропиленови тръби тип скоби	бр.	6,55	4,37	10,92

115	Доставка и монтаж топлоизолация за водопровод полипропиленови тръби ф 16	л.м.	3,15	2,25	5,40
	ф 20	л.м.	3,37	2,47	5,84
	ф 25	л.м.	3,37	2,69	6,06
	ф 32	л.м.	3,37	4,94	8,31
	ф 40	л.м.	4,72	5,06	9,78
	ф 50	л.м.	5,40	5,40	10,80
	ф 63	л.м.	5,84	5,62	11,46
116	Почистване водомери от утайка	бр.	8,11	0,00	8,11
117	Направа PVC отводнение ф 50 до 2,0 м.	бр.	13,26	16,87	30,13
118	Доставка и монтаж стеннг колена 1/2 "	бр.	4,67	10,66	15,33
119	Доставка и монтаж преходи 1/2" - ф20	бр.	4,67	8,19	12,86
120	Доставка и монтаж бърза връзка - 1/2 "	бр.	4,67	4,42	9,09
121	Доставка и монтаж тръба ПЕ с алум. вложка 20x2	л.м.	3,95	5,67	9,62
122	Доставка и монтаж нипеп/ муфа 1/2"	бр.	4,91	4,02	8,93
123	Доставка адаптори за алум. тръба 20x2	бр.	4,91	11,14	16,05
124	Направа връзка съществуващ водопровод до 0,50 см.	бр.	21,75	9,76	31,51
125	Монтаж самостоятелни фитинги до 2 1/2 "	бр.	8,01	10,44	18,45
126	Доставка и монтаж бърза връзка - 1 "	бр.	3,68	6,18	9,86
127	Доставка и монтаж нипел 1 "	бр.	4,58	4,24	8,82
128	Доставка и монтаж тройник 1 " - 1/2 "	бр.	4,58	4,50	9,08
129	Доставка и монтаж преход ф32 -1 "	бр.	4,58	5,53	10,11
130	Доставка и монтаж преход ф25 - 3/4 "	бр.	4,58	6,34	10,92
131	Доставка и монтаж тапа 1/2	бр.	3,58	4,41	7,99
132	Доставка и монтаж тапа 3/4	бр.	3,58	4,75	8,33
133	Доставка и монтаж удължител за батерия 1/2 - 2,0 см	бр.	2,65	8,84	11,49
134	Доставка и монтаж удължител за батерия 3/4 - 2,0 см	бр.	3,38	10,92	14,30
135	Присъединяване канал Ф 110 към съществуващ	бр.	12,09	12,09	24,18
136	Доставка и монтаж кран ППР ф32	бр.	7,49	18,85	26,34
137	Доставка и монтаж ППР скоба ф32	бр.	7,80	8,75	16,55
138	Направа улей с шир 10 см за PVC ф50 в бетонов под	л.м.	21,71	0,00	21,71
139	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/2 "	бр.	2,24	44,62	46,86
140	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 "	бр.	2,24	44,62	46,86
141	Доставка и монтаж ремонтна скоба 1 1/4 "	бр.	2,24	44,62	46,86
142	Доставка и монтаж муфа ППР ф63	бр.	4,82	5,89	10,71
143	Доставка и монтаж тешик ППР ф63	бр.	4,82	6,42	11,24
144	Доставка и монтаж коляно ф32	бр.	4,82	9,37	14,19
145	Доставка и монтаж кран ф32	бр.	4,82	10,23	15,05
146	Доставка и монтаж муфа ф32	бр.	4,82	10,71	15,53
147	Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка /1/2 "	бр.	11,25	25,70	36,95
148	Доставка и монтаж компенсатор / бърза връзка / 1 1/4 "	бр.	14,50	43,50	58,00
149	Доставка и монтаж нипел 1/2 "	бр.	7,15	8,87	16,02
150	Демонтаж аксесоари за баня	бр.	6,76	0,00	6,76
151	Монтаж аксесоари за баня	бр.	15,17	35,24	50,41
152	Доставка и монтаж на PVC тръба, свързваща тоалетно казанче с тоалетна чиния	бр.	21,71	25,48	47,19
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ВиК" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:				6019,73

6. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" - ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

цени в лева без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Демонтаж осветително тяло за баня	бр.	13,73	0,00	13,73

2	Доставка и монтаж осветително тяло за баня	бр.	13,73	02,70	10,10
3	Демонтаж плафониера	бр.	8,58	0,00	8,58
4	Доставка и монтаж плафониера	бр.	13,73	31,92	45,65
5	Демонтаж полюлей	бр.	13,73	0,00	13,73
6	Доставка и монтаж полюлей - 3 гнезда	бр.	7,44	12,38	19,82
7	Демонтаж аплик	бр.	11,44	0,00	11,44
8	Доставка и монтаж аплик	бр.	19,50	44,33	63,83
9	Демонтаж фасунга	бр.	8,58	0,00	8,58
10	Доставка и монтаж фасунга	бр.	8,58	8,58	17,16
11	Демонтаж пендел	бр.	8,58	0,00	8,58
12	Доставка и монтаж пендел	бр.	6,01	9,01	15,02
13	Демонтаж луминесцентно тяло - всички размери	бр.	17,16	0,00	17,16
14	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x18 W - 60 см.	бр.	26,05	32,89	58,94
15	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 1x36 W - 120 см.	бр.	31,15	38,35	69,50
16	Доставка и монтаж луминесцентно тяло 2x36 W - 120 см /двойно/	бр.	35,11	56,68	91,79
17	Демонтаж аварийни лампи всички размери	бр.	15,60	0,00	15,60
18	Доставка и монтаж аварийни лампи / за аварийен изход /	бр.	19,50	59,41	78,91
19	Демонтаж пура лум. тяло - всички размери	бр.	5,98	0,00	5,98
20	Доставка и монтаж пура лум. тяло - 18 W - 60 см.	бр.	3,38	15,47	18,85
21	Доставка и монтаж пура лум. тяло - 36 W -120 см.	бр.	3,80	16,99	20,79
22	Демонтаж стартер лум. тяло	бр.	13,73	0,00	13,73
23	Доставка и монтаж стартер лум. тяло	бр.	8,45	12,70	21,15
24	Демонтаж дросел лум. тяло	бр.	13,73	0,00	13,73
25	Доставка и монтаж дросел лум. тяло	бр.	8,32	12,87	21,19
26	Демонтаж осветително тяло LED осветление	бр.	23,40	0,00	23,40
27	Доставка и монтаж осветително тяло LED осветление	бр.	27,04	67,07	94,11
28	Демонтаж датчик LED осветление	бр.	19,50	0,00	19,50
29	Доставка и монтаж датчик LED осветление	бр.	25,74	49,76	75,50
30	Доставка и монтаж ел. контактор, трифазен 63 A	бр.	8,71	28,70	37,41
31	Доставка и монтаж контакт тип "Шуко", за открит монтаж	бр.	6,76	13,52	20,28
32	Доставка и монтаж ел. контакт "Шуко" за скрита инсталация	бр.	6,76	13,52	20,28
33	Демонтаж колонен контакт	бр.	7,54	0,00	7,54
34	Доставка и монтаж колонен контакт	бр.	8,19	21,74	29,93
35	Демонтаж дефектотокова защита	бр.	18,46	0,00	18,46
36	Доставка и монтаж дефектотокова защита	бр.	21,71	68,71	90,42
37	Доставка и монтаж ел. разклонител	бр.	6,76	20,93	27,69
38	Доставка и монтаж звънчев бутон, 12 V	бр.	4,55	11,57	16,12
39	Демонтаж автоматичен прекъсвач тип A1-100A, триполюсен	бр.	19,50	0,00	19,50
40	Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип A1-100A, триполюсен	бр.	36,40	217,07	253,47
41	Демонтаж автоматичен прекъсвач тип A2-250A	бр.	36,40	0,00	36,40
42	Доставка и монтаж автоматичен прекъсвач тип A2-250A	бр.	36,40	243,75	280,15
43	Демонтаж високомощен предпазител 160-400A	бр.	36,40	0,00	36,40
44	Доставка и монтаж високомощен предпазител 160-400A	бр.	41,60	262,47	304,07
45	Демонтаж основа за високомощен предпазител 160-400A	бр.	41,60	0,00	41,60
46	Доставка и монтаж основа за високомощен предпазител 160-400A	бр.	40,30	278,59	318,89
47	Доставка и монтаж предпазител обикновен, 25A, с топяема жичка	бр.	8,45	18,85	27,30
48	Доставка и монтаж предпазител обикновен, 63A. с топяема жичка	бр.	8,45	27,04	35,49
49	Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 16A	бр.	8,45	27,04	35,49
50	Доставка и монтаж предпазител автоматичен. 25A	бр.	8,45	29,38	37,83
51	Доставка и монтаж предпазител автоматичен, 63A	бр.	8,45	32,37	40,82
52	Демонтаж ел. ключ за осветление, ел. контакт	бр.	5,85	0,00	5,85
53	Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, обикновен, за скрита инсталация	бр.	6,50	16,25	22,75
54	Доставка и монтаж ел. ключ за осветление, сериен, за скрита инсталация	бр.	6,50	15,60	22,10
55	Демонтаж брава с електрически насрежчик за врата	бр.	8,19	0,00	8,19

56	Доставка и монтаж брава с електрически насрещник за врата	бр.	0,19	27,00	27,00
57	Ремонт брава с електрически насрещник	бр.	15,44	0,00	15,44
58	Демонтаж апартаментно табло до 5 елемента	бр.	11,70	0,00	11,70
59	Доставка и монтаж апартаментно табло до 5 елемента	бр.	19,50	98,28	117,78
60	Демонтаж електромер	бр.	23,40	0,00	23,40
61	Доставка и монтаж електромер монофазен двутарифен ДТ10/40	бр.	31,98	149,50	181,48
62	Доставка и монтаж часовник за електромер	бр.	9,36	62,40	71,76
63	Демонтаж домофон	бр.	5,46	0,00	5,46
64	Доставка и монтаж домофон	бр.	5,46	11,39	16,85
65	Демонтаж ел. звънец 12 V	бр.	1,56	0,00	1,56
66	Доставка и монтаж ел. звънец 12 V	бр.	1,56	7,77	9,33
67	Откриване повреда в звънчева инсталация	бр.	23,40	0,00	23,40
68	Откриване повреда в домофонна инсталация	бр.	23,40	0,00	23,40
69	Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по тухлени стени под мазилка	л.м.	5,01	11,05	16,06
70	Полагане проводник ПВВМ 2x2,5 кв.мм по бетон под мазилка	л.м.	5,01	11,05	16,06
71	Полагане СВТ 4x16 кв.мм в PVC канал по бетон	л.м.	5,03	39,33	44,36
72	Полагане СВТ 2x4 кв.мм в PVC канал по бетон	л.м.	5,03	24,86	29,89
73	Направа връзка към съоръжения за проводник до 2,5 кв мм	бр.	15,60	0,00	15,60
74	Изкърпване мазилка по канали	кв.м	1,86	7,11	8,97
75	Демонтаж петтактов ключ / пекарни, печки, скарни, елом /	бр.	5,58	0,00	5,58
76	Доставка и монтаж петтактов ключ / пекарни, печки, скарни, елом /	бр.	5,58	3,38	8,96
77	Демонтаж ел. реотани за пекарни	бр.	5,92	0,00	5,92
78	Доставка и монтаж ел. реотани за пекарни до 1600 W	бр.	31,20	60,84	92,04
79	Пренавиване на плочи / 30x30-ел.печка ЕП-61 / с ел.спирали	бр.	44,20	50,05	94,25
80	Подмяна ел.тръбен нагревател / пекарна "Пауталия" /	бр.	27,69	54,73	82,42
81	Подмяна или реглаж термостат / пекарни, печки /	бр.	15,73	25,22	40,95
82	Подмяна ел.нагревател на скара до 1600 W	бр.	20,02	36,92	56,94
83	Подмяна клавишен ключ на скара - едностепенен	бр.	13,26	21,71	34,97
84	Монтаж дръжки / пекарни /	бр.	9,88	16,64	26,52
85	Подмяна панти и врати / пекарни /	бр.	18,59	25,09	43,68
86	Смяна сигнална лампа / пекарни, печки, скарни, еломи /	бр.	9,88	18,33	28,21
87	Подмяна уплътнители-термоустойчиви до 2 м./ пекарни, печки, скарни/	бр.	10,53	21,97	32,50
88	Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /до 1,60 м/	бр.	20,28	37,57	57,85
89	Подмяна ремък / електромеханични машини и съоръжения /над 1,60м/	бр.	24,83	49,92	74,75
90	Почистване дюзи съдомиялна	бр.	13,00	0,00	13,00
91	Почистване вентилационни филтри с размер до 0.50 кв.м.	бр.	19,50	0,00	19,50
92	Полагане пров. СВТ до 4 x 6 мм2 - открито със скоби ПКМ	л.м.	7,02	19,97	26,99
93	Полагане пров. СВТ до 4x16 мм2 - открито със скоби ПКМ	л.м.	7,02	26,36	33,38
94	Доставка и монтаж трифазен ел. контакт открита инсталация	бр.	14,04	6,55	20,59
95	Лампен и контактен излаз - открит до 6 м.	бр.	7,61	21,19	28,80
96	Лампен и контактен излаз в PVC тръби - скрит до 6 м.	бр.	7,61	21,84	29,45
97	Лампен и контактен излаз в PVC тръби - открит до 6 м.	бр.	7,61	21,84	29,45
98	Свързване проводник към съоръжение до 2,5 мм2	бр.	19,50	0,00	19,50
99	Изпитване импеданс на контур "фаза-нула"	бр.	12,29	0,00	12,29
100	Свързване пров. към съоръжение до 6 мм2	бр.	21,45	0,00	21,45
101	Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 20 мм.	л.м.	6,83	14,74	21,57
102	Доставка и монтаж разклонител за кабелни канали 40 мм.	бр.	6,83	10,37	17,20
103	Доставка и монтаж кабелни канали с ширина 40 мм.	л.м.	6,83	15,99	22,82
104	Пробиване отвор в тухлена или бет. стена до 10 см.	бр.	12,68	0,00	12,68
105	Направа улей в циментова замазка с размер 10/10 см.	л.м.	5,84	0,00	5,84
106	Демонтаж пров. до 6 мм2	л.м.	8,19	0,00	8,19
107	Откриване и отстраняване повреда в ел. инсталация	бр.	58,76	0,00	58,76
108	Демонтаж прожектор с халогенна пура	бр.	13,00	0,00	13,00
109	Доставка и монтаж прожектор с халогенна пура до 500 W	бр.	19,50	46,28	65,78
110	Смяна на основни високомощни предпазители	бр.	22,82	0,00	22,82

111	Доставка и монтаж лустерклеми до 10 мм.	бр.	0,34	12,00	10,00
112	Смяна трифазен щепсел	бр.	11,41	12,68	24,09
113	Доставка и монтаж щепсел 25А	бр.	5,85	32,37	38,22
114	Демонтаж, доставка и монтаж автом прекъсвач АЗ - 500А	бр.	10,65	32,45	43,10
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ЕЛЕКТРО" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:				4705,08

7. ВИДОВЕ СРР ПО ЧАСТ: "ОиВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ

цени в лева без включен ДДС

№	Видове ремонтни работи	ед.м.	ед. цена труд	ед.цена материали	ед.цена 4+5
1	2	3	4	5	6
1	Пълнене, празнене и обезвъздушаване на ВОИ с отоплителни тела до 50 бр.	бр.	88,66	0,00	88,66
2	Пълнене, празнене и обезвъздушаване на ВОИ с отоплителни тела над 50 бр.	бр.	110,89	0,00	110,89
3	Допълване на отопл. инсталация и обезвъздушаване	бр.	101,40	0,00	101,40
4	Изпразване на отопл.инсталация до:				
	- 20 бр. отоплителни тела	бр.	62,79	0,00	62,79
	- 50 бр. отоплителни тела	бр.	68,12	0,00	68,12
	- над 50 бр. отоплителни тела	бр.	80,21	0,00	80,21
5	Обезвъздушаване на отоплително тяло	бр.	23,40	0,00	23,40
6	Размразяване на тръби	л.м.	22,31	0,00	22,31
7	Доставка и монтаж алуминиев радиатор 600 мм. височина - 10 лидера	бр.	28,60	241,28	269,88
8	Доставка и монтаж на чугунен радиатор до 10 глидера и височина 500 мм.	бр.	28,60	224,77	253,37
9	Демонтаж панелен радиатор до 2 м.	бр.	19,76	0,00	19,76
10	Демонтаж на обезвъздушител 1/2 "	бр.	6,90	0,00	6,90
11	Доставка и монтаж на обезвъздушител 1/2 "	бр.	7,87	19,73	27,60
12	Демонтаж на укрепители за радиатор - стоящи вертикални конзоли	бр.	8,06	0,00	8,06
13	Доставка и монтаж укрепители за радиатор - стоящи вертикални конзоли	бр.	15,07	9,66	24,73
14	Промиване филтри на топла вода	бр.	26,00	0,00	26,00
15	Промиване филтри на топломер	бр.	26,00	0,00	26,00
16	Промиване филтри на разходомер	бр.	26,00	0,00	26,00
17	Промиване филтри на утайник	бр.	26,00	0,00	26,00
18	Заварка на разширителен съд с дължина на заварката до 20 см.	бр.	45,24	5,15	50,39
19	Демонтаж на стоманени тръбопроводи 1/2 ", в сгради	л.м.	4,55	0,00	4,55
20	Демонтаж на стоманени тръби 3/4 ", в сгради	л.м.	4,55	0,00	4,55
21	Демонтаж на стоманени тръби 1 ", в сгради	л.м.	4,55	0,00	4,55
22	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/4 ", в сгради	л.м.	5,85	0,00	5,85
23	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2 ", в сгради	л.м.	5,85	0,00	5,85
24	Демонтаж на стоманени тръби 2 ", в сгради	л.м.	5,85	0,00	5,85
25	Демонтаж на стоманени тръби над 2 ", в сгради	л.м.	6,76	0,00	6,76
26	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 16 мм.	л.м.	7,61	9,63	17,24
27	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка. ф 20 мм.	л.м.	11,41	18,76	30,17
28	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 25 мм.	л.м.	11,41	21,05	32,46
29	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 32 мм.	л.м.	12,68	24,34	37,02
30	Доставка и монтаж ППР с алуминиева вложка, ф 40 мм.	л.м.	12,68	24,84	37,52
31	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1/2 ", в сгради	л.м.	2,54	10,91	13,45
32	Доставка и монтаж на стоманени тръби 3/4 ", в сгради	л.м.	6,24	8,52	14,76
33	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 " в сгради	л.м.	6,24	9,74	15,98
34	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/4 ", в сгради	л.м.	6,24	11,10	17,34
35	Доставка и монтаж на стоманени тръби 1 1/2 ", в сгради	л.м.	7,02	13,23	20,25
36	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 63 мм., в сгради	л.м.	12,22	15,21	27,43

37	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 76 мм., в сгради	л.м.	12,22	10,20	30,71
38	Доставка и монтаж на стоманени тръби ф 89 мм., в сгради	л.м.	12,22	19,77	31,99
39	Доставка и монтаж СК 1 " с изпразнител	бр.	8,11	5,07	13,18
40	Доставка и монтаж СК 1 1/4 " с изпразнител	бр.	8,11	39,47	47,58
41	Доставка и монтаж СК 1 1/2 " с изпразнител	бр.	8,11	41,51	49,62
42	Доставка и монтаж СК 2 " с изпразнител	бр.	8,11	42,93	51,04
43	Доставка и монтаж на аншлуси ППР с алум. вложка. ф 16, до 1 м	бр.	8,11	13,27	21,38
44	Доставка и монтаж на радиаторен вентил, прав 1/2 "	бр.	5,46	8,19	13,65
45	Заварка на пукната тръба на място с дълж. на заварката до 20 см.	бр.	7,61	4,49	12,10
46	Изпробване на водно отопление над 50 отопл. тела за откриване на дйфекти	бр.	55,77	0,00	55,77
47	Почистване на вентилационна инсталация / филтри / за студ. столове	кв.м.	27,43	0,00	27,43
48	Сваляне, промиване и качване на чугунен радиатор с височина до 700 мм.:				
	До 10 глидера /прешлена/	бр.	32,76	0,00	32,76
	До 20 глидера /прешлена/	бр.	42,51	0,00	42,51
49	Демонтаж чугунен радиатор:				
	До 10 глидера /прешлена/	бр.	19,63	0,00	19,63
	До 20 глидера /прешлена/	бр.	27,43	0,00	27,43
50	Демонтаж, доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2 "	бр.	10,92	22,23	33,15
51	Демонтаж, доставка и монтаж на радиаторен холендър 1/2 "	бр.	13,18	21,19	34,37
52	Доставка и монтаж на черни газови тръби				
	1/2 "	л.м.	8,19	10,92	19,11
	3/4 "	л.м.	8,39	11,31	19,70
	1 "	л.м.	8,91	11,64	20,55
	1 1/4 "	л.м.	9,30	12,01	21,31
	1 1/2 "	л.м.	9,56	12,29	21,85
	2 "	л.м.	9,69	12,57	22,26
	2 1/2 "	л.м.	9,69	12,83	22,52
	3 "	л.м.	10,53	21,71	32,24
53	Доставка и монтаж на безшевни тръби:				
	Ф 57/4	л.м.	11,96	25,48	37,44
	Ф 76/4	л.м.	13,13	31,59	44,72
	Ф 89/4	л.м.	20,41	34,71	55,12
	Ф 102/4	л.м.	22,88	40,82	63,70
	Ф 108/4	л.м.	24,05	47,84	71,89
54	Направа на студена проба на отоплителна инсталация /за отоплително тяло /	бр.	16,12	0,00	16,12
55	Демонтаж радиатор със затапване на аншлуси	бр.	32,89	0,00	32,89
56	Корекция на аншлуси при промяна вида и типа на радиатора	бр.	44,33	0,00	44,33
57	Смяна на един глидер до 600 мм.	бр.	42,64	44,46	87,10
58	Пробиване на отвори в стари зидове 1 тухла с размери:				
59	20/20 см.	бр.	16,73	0,00	16,73
	30/30 см.	бр.	19,62	0,00	19,62
	40/40 см.	бр.	22,33	0,00	22,33
60	Пробиване на отвори в стари зидове 1 1/2 тухла с размери:				
	20/20 см.	бр.	19,16	0,00	19,16
	30/30 см.	бр.	21,14	0,00	21,14
	40/40 см.	бр.	23,00	0,00	23,00
61	Пробиване на отвори в бетонова плоча с размери.				
	20/20 см.	бр.	22,52	0,00	22,52
	30/30 см.	бр.	23,91	0,00	23,91
	40/40 см.	бр.	25,70	0,00	25,70
62	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1/2 "	л.м.	4,56	5,02	9,58
63	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 3/4 "	л.м.	4,56	5,02	9,58
64	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 "	л.м.	4,56	5,02	9,58

65	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 1/4 "	л.м.	4,56	5,47	10,03
66	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 1 1/2"	л.м.	4,56	5,47	10,03
67	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 2 "	л.м.	4,56	5,47	10,03
68	Направа изолация, вкл. доставка по тръби 2 1/2"	л.м.	4,56	6,38	10,94
69	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 32 мм	л.м.	5,02	7,31	12,33
70	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 57 мм.	л.м.	5,25	9,40	14,65
71	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 89 мм,	л.м.	5,53	22,67	28,20
72	Направа изолация, вкл. доставка по тръби ф 108 мм.	л.м.	5,75	24,00	29,75
73	Демонтаж, доставка и монтаж радиаторни тапи 1 1/4 "	бр.	15,82	15,05	30,87
74	Запълване, замазване, шпердашване от двете страни на отвори за тръби в тухлен зид с размер на отворите:				
	До 20/20 см.	бр.	9,13	11,69	20,82
	До 30/30 см.	бр.	9,13	14,42	23,55
	До 40/40 см.	бр.	9,13	16,50	25,63
75	Запълване, замазване, изпердашване от двете страни на отвори за тръби в бетон с размер на отворите:				
	До 20/20 см.	бр.	15,33	16,80	32,13
	До 30/30 см.	бр.	15,33	18,07	33,40
	До 40/40 см.	бр.	15,33	19,34	34,67
76	Доставка и монтаж на спирателен вентил:				
	1/2"	бр.	11,83	17,52	29,35
	3/4"	бр.	13,79	18,62	32,41
	1 "	бр.	14,46	19,71	34,17
	1 1/4"	бр.	15,77	20,81	36,58
	1 1/2 "	бр.	16,43	21,91	38,34
	2"	бр.	6,02	5,47	11,49
77.	Доставка и монтаж на спирателен вентил с изпразнител:				
	1/2 "	бр.	9,85	17,52	27,37
	3/4"	бр.	11,51	18,62	30,13
	1 "	бр.	12,05	19,71	31,76
	1 1/4"	бр.	13,14	20,81	33,95
	1 1/2"	бр.	13,69	21,91	35,60
	2"	бр.	15,99	74,23	90,22
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ЧАСТ: "ОВ" ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ:				3782,21
	ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ЧАСТИ:				25888,35

Изготвил

Веселин Емилов

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Текущи ремонти и денонощно 24 часово аварийно поддържане по всички части на студентските общежития и столове на П"ССО" - УНСС"

Подписаният/ата.....
Веселин Весков Емилов

данни по документ за самоличност ...

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на *Директор строителство*.....

на *ЗАХОЕ ЕООД*.....
(длъжност)

(наименование участника)
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН *203637799*.....

ОБЩА СУМА ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ СРР ПО ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ЧАСТИ е
в размер на *25 888,35* лв. без ДДС, съгласно приложена КСС.

Приложение: КСС

Дата *15.10.2019*

Име и фамилия, печат

Подпис на лицето

Веселин Весков Емилов